





L-323 dom z antresolą

~~3 000,00 zł~~
2 700,00 zł

O projekcie

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z antresolą o dachu dwuspadowym (połacie nachylone pod kątem 45°). Jest to obiekt wolnostojący. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Na poziomie parteru znajduje się łazienka oraz salon z aneksem kuchennym. W salonie zaprojektowano wyjście na taras oraz miejsce na kominek. Na poddasze prowadzą schody stalowe. Poddasze (antresola) - zaprojektowano jako strefę nocną.
INSTALACJA C.O.
Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem mat elektrycznych Missionair. MAL-160 pod panele oraz MA-160 pod płytki.
W budynku zaprojektowano również kominek na drewno.
W skład każdego zestawu wchodzą:
-elektryczna mata grzewcza 160 W/m²,
-pokojowy regulator temperatury,
-zestaw akcesoriów instalacyjnych,
-Jednostronnie zasilana mata grzewcza MissionAir® o mocy 160W/m² przeznaczona jest do montażu bezpośrednio pod panelami podłogowymi, na warstwie podkładu izolacyjnego.




Mata grzejna MAL-160 przeznaczona jest do montażu pod panelami podłogowymi.
Mata grzejna MA-160 przystosowana jest do montażu w warstwie kleju elastycznego bezpośrednio pod płytkami, lub w warstwie wylewki samopoziomującej.
Skorzystaj z promocji dla naszych klientów na ogrzewanie podłogowe !
W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną.

Dane techniczne


Powierzchnia użytkowa	60.30 m²
Powierzchnia zabudowy	57.17 m²
Powierzchnia kondygnacji netto	67.36 m²
Powierzchnia całkowita	114.34 m²
Kubatura netto	322.00 m³
Kąt nachylenia dachu	45°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.40 x 6.80 m
Wysokość budynku	7.68 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	16.40 x 14.80 m
Funkcjonalności	Bez garażu
Kondygnacje	Podasz użytkowe
Piwnica	Nie
Technologia	bale

Rzuty i przekroje

rzut parteru



rzut poddasza



przekrój

